

## Anlage 6.2.1 Lastenheft

### Teil A: Lastenheft für den Bereich Stauhaltungsdämmme

Lastfälle gemäß LfU Merkblatt 5.2/5 (Stand 01.04.2009)

Einwirkungen und Widerstandsbedingungen		Stauhaltungsdämmme							
		LF 1		LF 2		LF 3			
		1.0	1.1	2.1	2.1 i <sup>n</sup> )	2.2	3.1	3.2.1 c)	3.2.2 e)
Gruppe 1	Eigenlast	X	X	X	entfällt	X	X	X	X
	Verkehrslast auf Krone (und Berme) <sup>a)</sup>	SLW 30 (16,67 KN/m <sup>2</sup> )	SLW 30 (16,67 KN/m <sup>2</sup> )	5 kN/m <sup>2</sup> g)	entfällt	ohne Last <sup>g)</sup>	SLW 30 (16,67 KN/m <sup>2</sup> )	SLW 30 (16,67 KN/m <sup>2</sup> )	SLW 30 (16,67 KN/m <sup>2</sup> )
	Wasserdruck und Strömungskraft bei Hochwasserstauziel BHQ1 bei wirksamer Dichtung und Dränung	WSP = Stauziel	X		entfällt				
Gruppe 2	Wasserdruck und Strömungskraft bei Hochwasserstauziel BHQ2 bei wirksamer Dichtung und Dränung			X	X				
	Schnellstmögliche Wasserspiegelabsenkung <sup>d)</sup> ausgehend von BHQ1 – ENTFÄLLT!								
Gruppe 3	Wasserdruck und Strömungskraft bei „Kronenstau“ <sup>e)</sup> bei wirksamer Dichtung / Dränung					entfällt	X		
	Wasserdruck und Strömungskraft bei Hochwasserstauziel BHQ1 bei eingeschränkter Wirkung von <b>Dichtung</b>					entfällt	X		
	Wasserdruck und Strömungskraft bei Hochwasserstauziel BHQ1 bei eingeschränkter Wirkung von <b>Dränung</b>					entfällt		X	

LF1 = Lastfall 1 (Regelkombination), LF 2 = Lastfall 2 (seltene Kombination), LF3 = Lastfall 3 (außergewöhnliche Kombination)

## Teil B: Lastenheft für den Bereich Flussdeiche (entfällt)

### Teil C: Anmerkungen


In Abstimmung mit dem Auftraggeber wird der Wasserspiegel im Sickergraben, sofern einer vorhanden ist, auf der sicherer Seite liegend bordvoll angesetzt.

Erläuterungen aus dem Merkblatt	Anmerkungen SKI
a.) Die Verkehrslasten sind auf die Annahme planmäßiger Lasten zu begrenzen. Außerplanmäßige Lasten (z.B. bei Katastrophenereignissen) bleiben unberücksichtigt. Erforderlichenfalls sind entsprechende Last- und Zugangsbeschränkungen in den Betriebsanweisungen oder unter Umständen durch Rechtsverordnung festzusetzen. (vgl. Kap. 4.3.1)	zu a.) Die Verkehrslast wird in Dammachse angesetzt. Die Verkehrslast auf der Berme (falls vorhanden) wird nur dann angesetzt, wenn die Böschungsneigung der Berme steiler ist, als die Böschung an der Dammkrone.  ■ SLW 30 = LKW 30 t o., verteilt auf eine Fläche von $6 \times 3 \text{ m} = 16,67 \text{ kN/m}^2$
b.) Bei Flussdeichen gilt als Stauziel der jeweilige Bemessungshochwasserstand BHW	zu b.) Der Bemessungshochwasserstand BHW entspricht dem BHQ1. Aufgrund des direkten Anschlusses zu den Stauhaltungsdämmen, wird der Nachweis für BHQ2 jedoch ebenfalls geführt.
c.) Die Systemsicherheit von Dichtungs- und Dränelementen ist zu berücksichtigen. Bei nachweislich erosionsstabilen Systemen darf ein Teilver sagen angesetzt werden. Das Maß des Versagens ist jeweils systemabhängig festzulegen. Gegebenenfalls sind dreidimensionale Betrachtungen der Auswirkungen zielführend. (vgl. Kap. 4.3.2)	zu c.) Der Ausfall der Dichtung wird durch folgende Fehlstellen im Dichtungselement angesetzt:  ■ Etwa auf halber Dammhöhe, wird eine Fehlstelle in der Oberflächendichtung mit einer durchgehenden Breite von 0,5 Meter definiert. ■ Falls auf der Wasserseite eine Untergrundabdichtung (z.B. Schmal- oder Spundwand) angeschlossen ist, wird zusätzlich im Anschlussbereich eine Fehlstelle angesetzt.

Die Materialbelegung der Fehlstelle erfolgt entsprechend dem angrenzenden Dammmaterial.

Ein Ausfall des Entwässerungsgrabens wird nicht angesetzt.

Für die eingeschränkte Wirkung der Drainage wird ein Ersatz-kf-Wert gebildet, der dem Mittelwert der kf-Werte aus Drainage und umgebenden Boden entspricht



Die obere Fehlstelle wird i.d.R. auf halber Höhe zwischen Dammaufstandsfläche und Dichtungsoberkante angesetzt. Sollte sie in diesem Fall durch eine Anlandung teilweise oder gänzlich bedeckt sein, wird die Fehlstelle so nach oben verschoben, dass die Unterkante der Fehlstelle und die Oberkante der Anlandung auf gleicher Höhe liegen.

zu d.) Auf Wunsch des Auftraggebers wird dieser Lastfall nicht betrachtet. Aus betrieblichen Gründen kann eine Wasserspiegelabsenkung nicht stattfinden.

d.) Der Lastfall mit schnellstmöglicher Wasserspiegelabsenkung ist auf plannmäßig betriebliche Wasserspiegelabsenkungen (z. B. Revisionen, Stauraumspülungen) zu begrenzen.

## Versagenszenarien bleiben unberücksichtigt.

- e.) Der Lastfall „Kronenstau“ repräsentiert eine Extremsituation. Dieser gegebenenfalls bis zur Damm-/Deichkrone reichende Wasserstand ist im Kontext zur Risikobetrachtung abzuhandeln. Dazu sollten die entsprechenden Regelungen in DIN 19700 Teil 10 (Nr. 11) und Teil 11 (Nr. 7.2.6) Anwendung finden.  
Konstruktive Zuschläge für die Damm- bzw. Deichhöhe (z. B. Wühltierzone, Wegebau, Schutzschicht für Innendichtungen) bleiben bei diesem Lastfall unberücksichtigt. (vgl. Kap. 3)

- f.) Lastfall LF 1 (ständige Bemessungssituation) ist für Flussdeiche nur nachzuweisen, wenn gleichzeitig permanente Nutzungen der Flussdeiche, z.B. durch Verkehrswege vorliegen.
- zu f.) Aufgrund der durchgehenden Betriebswege auf den Deichkronen, ist Lastfall LF 1 nachzuweisen

zu g) Die Zugänglichkeit des Deiches ist im Hochwasserfall HQ<sub>1000</sub> auf 5 kN/m<sup>2</sup> beschränkt. Im Hochwasserfall „Kronenstau“ wird diese gänzlich eingeschränkt

zu h) (siehe Protokoll zur Projektbesprechung vom 04.08.2014 [3]): Der Lastfall 2.1 i beschreibt denn Rückstau des Inns an den Staudämmen Eggifing, Ering und Frauenstein, aufgrund von Ausuferungen im Unterwasser der Staustufen (am Staudamm Obernberg ist kein Rückstau zu erwarten).  
Als Rückstau wird jeweils der unterstromige Wasserspiegel der angrenzenden Staustufe angesetzt.



---

Der Lastfall ist nur für BHQ2 zu betrachten.

---