

# INNKRFTWERK ERING - FRAUENSTEIN

## MGW-, NGW- und HGW-Daten

BEILAGE 6.5.

Messstelle	MGW 23.3.2012 [mNN]	NGW 23.1.2009 [mNN]	HGW 3.6.2013 [mNN]	Diff MGW-NGW [m]	Diff HGW-MGW [m]	Diff HGW-NGW [m]
GER R 208 Grundwasser	328,89	328,86	329,68	0,03	0,79	0,82
GER SR 209 Grundwasser	328,68	328,63	329,48	0,05	0,80	0,85
GER R 210 Grundwasser	328,94	328,90	329,76	0,04	0,82	0,86
GER R 211 Grundwasser	328,96	328,91	329,73	0,05	0,77	0,82
GER R 230 Grundwasser	336,44	336,28	337,87	0,16	1,43	1,59
GER SR 231a Grundwasser	336,57	336,50	338,16	0,07	1,59	1,66
GER R 239a Grundwasser	334,31	334,23	334,87	0,08	0,56	0,64
GER SR 240a Grundwasser	334,22	334,18	334,74	0,04	0,52	0,56
GER R 241 Grundwasser	334,64	334,56	335,52	0,08	0,88	0,96
GER R 243f Grundwasser	335,71	335,64	336,41	0,07	0,70	0,77
GER R 243e Grundwasser	335,71	335,62	336,23	0,09	0,52	0,61
GER R 243d Grundwasser	335,83	335,81	336,40	0,02	0,57	0,59
GER SR 244 Grundwasser	335,86	335,82	336,52	0,04	0,66	0,70
GER R 245 Grundwasser	334,83	334,77	335,18	0,06	0,35	0,41
GER R 305b Grundwasser	336,03	335,96	336,69	0,07	0,66	0,73
GER R 306b Grundwasser	336,28	336,22	-	0,06	-	-
GER SR 306a Grundwasser	336,40	336,22	-	0,18	-	-
GER R 306 Grundwasser	336,68	336,54	337,38	0,14	0,70	0,84
GER R 307 Grundwasser	337,30	337,01	337,80	0,29	0,50	0,79
GER R 313 Grundwasser	337,07	336,66	338,94	0,41	1,87	2,28
GER SR 315 Grundwasser	337,66	337,30	338,80	0,36	1,14	1,50
GER R 316 Grundwasser	337,69	337,63	337,97	0,06	0,28	0,34
GER R 4 Grundwasser	327,50	327,46	330,50	0,03	3,00	3,04
GER R 5 Grundwasser	327,66	327,57	330,70	0,09	3,04	3,13
GER R 6a Grundwasser	328,17	327,89	330,80	0,27	2,63	2,91
GER SR 7 Grundwasser	328,85	328,42	331,50	0,43	2,65	3,08
GER R 112 Grundwasser	336,22	336,02	336,51	0,20	0,29	0,49
GER HWD Braunau Brücke 3823 Grundwa	337,27	336,67	340,54	0,60	3,27	3,87
GER HWD Braunau - Pumpwerk 3824 Gru	336,56	336,28	339,13	0,28	2,57	2,85
GER R 113 Grundwasser	335,85	335,69	337,79	0,16	1,94	2,10
GER SR 115 Grundwasser	336,56	336,28	337,49	0,28	0,93	1,21
GER R 132 Grundwasser	336,41	336,12	336,51	0,29	0,10	0,39
GER R 103a Grundwasser	334,35	334,27	335,21	0,08	0,86	0,94
GER SR 104 Grundwasser	334,39	334,31	335,24	0,08	0,85	0,93
GER R 105 Grundwasser	334,47	334,35	335,05	0,12	0,58	0,70
GER SD Simbach km 56.1 AB02/5 Grund	334,99	334,76	337,23	0,23	2,24	2,47
GER SD Reikersdorf Pumpwerk 3826 Gr	333,60	333,45	333,98	0,15	0,38	0,53
KW Ering-Frauenstein Abfluss [m³/s]	709	237	6088	472	5379,00	5851,00
KW OW Ering	336,22	336,19	336,32	0,03	0,10	0,13
51_00	336,33	336,18	336,50	0,15	0,17	0,32
51_80	336,35	336,26	337,11	0,09	0,76	0,85
GRL_557	334,19	334,18	335,23	0,01	1,04	1,05
55_40a	336,44	336,20	-	0,24	-	-